

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่.2 บ้านระสีสันต์ (ซอยสามแยกตาแถม-โคกกกราว) ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์
 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 815.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านระสีสันต์ ม.2 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2568

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 32.94 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถมป่าและขุดตอ (หนัก)	ตร.ม.	815.00	5.62	4,580.30	1.3642	6,248.45	6,248.45
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.75	448.91	18,293.08	1.3642	24,955.42	24,955.42
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	815.00	373.04	304,027.60	1.3642	414,754.45	414,754.45
	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm.	ม.	16.30	111.50	1,817.45	1.3642	2,479.37	2,479.37
	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm.	ม.	146.70	69.67	10,220.58	1.3642	13,942.92	13,942.92
	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm.	ม.	163.00	59.79	9,745.77	1.3642	13,295.18	13,295.18
4	งานหุ้มข้างคอนกรีต	ตร.ม.	-	373.04	-	1.3642	-	-
5	งานสไลป์คอนกรีตรับผิวถนน	ลบ.ม.	-	2,484.43	-	1.3642	-	-
			รวม		348,684.78	1.3642	475,675.78	475,675.78
6	งานดิน (EARTHWORK)	ลบ.ม.	-	90.00	-		-	-
7	วางท่อ PVC ขนาด 12" บานปลาย	ม.	-	829.84	-		-	-
8	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00

สรุปรวมราคาทั้งสิ้น

478,675.78

คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน

478,675.78

ตัวหนังสือ สีแสดเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)


(ลงชื่อ)



กำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย สุกิมานิน)

(ลงชื่อ)



กำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ ยี่สุนศรี)