

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่.8 บ้านกระหม (ขอยเข้าสวนผู้ช่วยวิภา) ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 109.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 436.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกระหม หมู่ที่.8 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2568

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 33.42 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (เบา)	ตร.ม.	436.00	1.77	771.72	1.3642	1,052.78	1,052.78
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	21.80	468.11	10,204.80	1.3642	13,921.39	13,921.39
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	436.00	377.31	164,507.16	1.3642	224,420.67	224,420.67
	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm.	ม.	8.72	109.26	952.74	1.3642	1,299.73	1,299.73
	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm.	ม.	78.48	71.81	5,635.64	1.3642	7,688.14	7,688.14
	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm.	ม.	-	-	-	1.3642	-	-
4	งานหุ้มข้างคอนกรีต	ตร.ม.	4.00	377.31	1,509.25	1.3642	2,058.92	2,058.92
5	งานสไลป์คอนกรีตรับผิวถนน	ลบ.ม.	-	2,512.90	-	1.3642	-	-
			รวม		183,581.31	1.3642	250,441.62	250,441.62
6	งานดิน (EARTHWORK)	ลบ.ม.	-	90.00	-		-	-
7	วางท่อ PVC ขนาด 12" บานปลาย	ม.	-	829.84	-		-	-
8	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00

สรุปรวมราคาทั้งสิ้น


253,441.62

คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน

253,441.62

ตัวหนังสือ สองแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสองสตางค์


(ลงชื่อ)



(นายสมบัติ สายส่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)



(นายรัชชัย สุกมานิน)

กำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายอภิชาติ ยี่สุนศรี)

กำหนดราคากลาง