

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่.8 บ้านกระหม (ซอยวันเพ็ญ) ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 368.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกระหม หมู่ที่.8 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2568

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 33.42 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (เบา)	ตร.ม.	368.00	1.77	651.36	1.3642	888.59	888.59
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	18.40	468.11	8,613.22	1.3642	11,750.16	11,750.16
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	368.00	377.32	138,853.76	1.3642	189,424.30	189,424.30
	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm.	ม.	7.36	108.49	798.49	1.3642	1,089.30	1,089.30
	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm.	ม.	66.24	71.81	4,756.69	1.3642	6,489.08	6,489.08
	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm.	ม.	-	-	-	1.3642	-	-
4	งานหุ้มข้างคอนกรีต	ตร.ม.	1.00	377.32	377.32	1.3642	514.74	514.74
5	งานสไลป์คอนกรีตรับผิวถนน	ลบ.ม.	-	2,512.93	-	1.3642	-	-
			รวม		154,050.84	1.3642	210,156.15	210,156.15
6	งานดิน (EARTHWORK)	ลบ.ม.	-	90.00	-		-	-
7	วางท่อ PVC ขนาด 12" บานปลาย	ม.	-	829.84	-		-	-
8	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00
สรุปรวมราคาทั้งสิ้น								213,156.15
คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน								213,156.15

ตัวหนังสือ สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสิบห้าสตางค์

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)


(ลงชื่อ)



กำหนดราคากลาง

(นายวัชชัย สุกิมานิน)

(ลงชื่อ)



กำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ ยี่สุนศรี)