

ใบประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน ซอยตารม บ้านสระบัว ม.18 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 195.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระบัว ซอยตารม ม.18 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 25.27 บาท

ประมาณการโดย นายรัชชัย สุกิมานิน

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	195.00	ตร.ม.	5.50	-	1,072.50	
2	งานไหล่ทางดินถม		ลบ.ม.			-	
3	งานทรายรองพื้น	9.75	ลบ.ม.	505.00		4,923.75	
4	งานคอนกรีต					-	
	4.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	196.56	ถุง	116.00		22,800.96	
	4.2 หินผสมคอนกรีต	31.88	ลบ.ม.	495.00		15,780.60	
	4.3 ทรายผสมคอนกรีต	17.55	ลบ.ม.	558.00		9,792.90	
5	งานเหล็กเสริม						
	5.1 Dowel Bar (RB 15 มม.)	1.95	เส้น	180.00		351.00	
	5.2 Tie Bar (DB 12 มม.)		เส้น	167.00		-	
	5.3 Wire mesh (25x25 ม.ศก.4 มม.)	195.00	ตร.ม.	21.00		4,095.00	
6	แผ่นโฟร์ม	4.06	แผ่น	30.00		121.80	
7	ยางมะตอย	2.73	ลิตร	15.00		40.95	
8	งานไม้แบบและค้ำยัน	20.4	ตร.ม.	500.00		10,200.00	
	รวมค่าวัสดุ			-	-	69,179.46	
	รวมค่าแรง 27%					18,678.45	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง					87,857.91	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายรัชชัย สุกิมานิน)