

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างโรงยิม บ้านนาบัว ม.1 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดกว้าง 24.40 เมตรยาว 44.40 เมตร สูง10.00 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,083.36 ตร.ม.

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและติดตั้งป้ายชั่วคราวจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการ)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาบัว บ้านนาบัว ม.1 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ราคาดำเนินการที่อำเภอเมือง ๒๙.๒๗ บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุ	รวมราคาค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมราคาค่าแรง	วัสดุและค่าแรง
1	งานโครงสร้างโรงยิม							
	1.เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน0.26x0.26ยาว4.00ม.	ตัน	20.00	1,650.00	33,000.00	276	5,520.00	38,520.00
	2.คอนกรีต	ลบ.ม.	37.00	1,719.00	63,603.00	300	11,100.00	74,703.00
	3. เหล็กขนาด DB 12 mm	ก.ก.	745.92	19.30	14,396.26	3	2,237.76	16,634.02
	4. เหล็กขนาด RB 9 mm	ก.ก.	389.22	19.80	7,706.56	3	1,167.66	8,874.22
	5. เหล็กขนาด RB 6 mm	ก.ก.	277.50	20.84	5,783.10	3	832.50	6,615.60
	6. ทราาย	ลบ.ม.	15.00	411.21	6,168.15	40	600.00	6,768.15
	7. หิน	ลบ.ม.	10.00	610.00	6,100.00	40	400.00	6,500.00
	8. ตะปูตะ	ก.ก.	6.00	55.00	330.00	3	18.00	348.00
	9. ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	10.00	55.00	550.00	3	30.00	580.00
	10.งานไม้แบบและค้ำยัน(คิด 50%)	ตร.ม.	55.00	500.00	27,500.00	40	2,200.00	29,700.00
2	งานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา							
	1. เสาเหล็ก WF ขนาด 250x125x6x9x10 ม.	ก.ก.	3,552.0	52.60	186,835.20	6	21,312.00	208,147.20
	2. ท่อเหล็กดำขนาด 4" หนา 3.5 มม.น้ำหนัก 73.2 กก/ท่อน	ก.ก.	6,588.00	19.63	129,322.44	6	39,528.00	168,850.44
	3. ท่อเหล็กดำขนาด 2" หนา 3.0 มม.	ก.ก.	9,492.00	21.20	201,230.40	6	56,952.00	258,182.40
	4. เหล็กกล่อง ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ก.ก.	15,081.00	10.34	155,937.54	6	90,486.00	246,423.54
	5. BASE PLATE ขนาด 700 x 700 มม.หนา 20 มม.	ชุด	20.00	1,000.00	20,000.00	100	2,000.00	22,000.00
	6. ANCHOR BOTL DB 12 mm พร้อมน็อตยึดเพลททุกตัว	ชุด	20.00	600.00	12,000.00	100	2,000.00	14,000.00
	7. เหล็กRB 15 มม.พร้อมเกลียวเร่ง	เส้น	53.00	192.00	10,176.00	100	5,300.00	15,476.00
	8. แผ่นหลังคารีดลอน Matal Sheet หลังคาโค้ง	ตร.ม.	1,206.0	200.00	241,200.00	60	72,360.00	313,560.00
	9.แผ่นผนังรีดลอน Matal Sheet (ผนังด้านข้าง)	ตร.ม.	165.00	175.00	28,875.00	60	9,900.00	38,775.00
	10.ค่าตัดโค้ง ท่อเหล็กดำ ขนาด4"น้ำหนัก 73.2กก./ท่อน	ท่อน	90.00	250.00	22,500.00	90	8,100.00	30,600.00
	11. ค่ายกเตรนยกโครงหลังคา	วัน	4.00	7,000.00	28,000.00		28,000.00	28,000.00
	12.สีกันสนิม รองพื้นโลหะ	ถัง	2.00	1,600.00	3,200.00	900	1,800.00	5,000.00
	13.สีน้ำมัน ทา 2 รอบ (สี อบต. กำหนด)	ถัง	3.00	1,850.00	5,550.00	1,000	3,000.00	8,550.00
	14.น้ำมันสน	ปี๊บ	5.00	450.00	2,250.00	30	150.00	2,400.00

ฉบับที่	3. งานขุดผิวซีเมนต์ขัดหยาบ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุ	รวมราคาค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมราคาค่าแรง	วัสดุและค่าแรง
3	งานอื่น							
	1.งานตัดเสาไฟฟ้า(ตัดปลายเสาไฟฟ้าทำเป็นรั้วลวดตาข่าย)	เหมา	1.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00
	ระดับตัดเสาไฟ สูงกว่ากรอบบานด้านบนลวดตาข่าย							
	(ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจช่างควบคุมงาน)							
			รวม		1,217,213.64		369,993.92	1,587,207.56
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1		3,000.00		3,000.00	3,000.00
รวมทั้งสิ้น								1,590,207.56
factor f								1.2684
คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน								2,017,019.27
ตัวหนังสือ								2,017,000.00
สองล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน								
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง								


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ)



(นายจิรศักดิ์ ทั่นวัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายรัชชัย สุกิมานิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง