

รายการประมาณราคากลางก่อสร้างถนนไหล่ทางคอนกรีต

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนนไหล่ทาง คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านระสีสันต์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

(ถนนโรงเรียนนาบัวหลังเก่าไปบ้านกระซุง) ช่วงที่1ขนาดกว้าง 0.50 ม.ยาว 130.00 ม.หนา 0.15 ม. ช่วงที่2ขนาดกว้าง 0.50 ม.ยาว 130.00 ม.

หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 0.50 ม.ยาว 134.00 ม.ความยาวรวม 394.00 ม.หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 197.00 ตร.ม. (ตามแบบที่อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านระสีสันต์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2558

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 26.50 บาท

ประมาณการโดย นายพิเชษฐ์ บุญเกิด ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	ต่อหน่วย	ค่าแรง	
	งานปรับเกรดเกลี่ยแต่ง	197	ตร.ม.	5.5	-	1,083.50	
1	ทรายหยาบรองพื้น	10	ลบ.ม.	505	-	5,050	
2	งานคอนกรีตพื้นถนน						
2.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	193	ถุง	116	-	22,388	
2.2	ทรายผสมคอนกรีต	14.7	ลบ.ม.	558	-	8,203	
2.3	หินผสมคอนกรีต	30	ลบ.ม.	495	-	14,627	
3	เหล็กเสริม						
3.1	ตะแกรงเหล็ก wire mesh ขนาด 0.25 x0.25 ม.ศก.4 มม.	197	ตร.ม.	21	-	4,137	
4	ไม้แบบรวม ไม้คร่าประกบ	3	ลบ.ฟ.	500	-	1,500	
5	ตะปูประกอบแบบ	25	กก.	45	-	1,125	
6	โฟม/ซีโลเทก ขนาด 1.20*2.40 เมตร	3	แผ่น	55	-	165	
7	ยางมะตอย / แอสฟัลท์	4	ลิตร	25	-	100	
8	น้ำมันทาแบบ	2.2	ลิตร	15	-	33	
รวมค่าวัสดุ						58,411.35	
รวมค่าแรง 27 %						15,771.06	
รวมค่างานวัสดุ+ค่าแรง						74,182.41	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายพิเชษฐ์ บุญเกิด)

