แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านกระทม หมู่ที่ 8 (บ้านกระทมไปคุ้มโคกจรอก) ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกระทม ม.8 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 26.97 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	900.00	1.68	1,512.00	1.3624	2,059.95	2,000.00
	1.2 งานถางป่าและขุดตอ (หนัก)	ตร.ม.	90.00	5.30	477.00	1.3624	649.86	600.00
2	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	45.00	479.74	21,588.30	1.3624	29,411.90	29,400.00
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	3.1(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	900.00	329.86	296,877.23	1.3624	404,465.54	404,400.00
	3.1(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	18.00	102.89	1,851.99	1.3624	2,523.15	2,500.00
	3.1(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	162.00	62.71	10,159.25	1.3624	13,840.97	13,800.00
	3.1(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	180.00	46.04	8,287.05	1.3624	11,290.27	11,200.00
4	งานดินไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
					-		-	-
			รวม		340,752.81	1.3624	464,241.63	464,200.00
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00
							สรุปรวมราคาทั้งสิ้น	467,200.00
							คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน	467,000.00

ตัวหนังสือ สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี) (นายธวัชชัย สุกิมานิน)