## แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

**ส่วนราชการ** องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ขยายไหล่ทางถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสระบัว ม.18 (ซ.หนองโชค2) ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ช่วงที่1. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 30.80 ตร.ม.

ช่วงที่2. ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 46.20 ตร.ม.

ช่วงที่3. ขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 217.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 217.00 ตร.ม.

ช่วงที่4. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8.00 ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระบัว ม.18 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2563 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 18.37 บาท

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | $F_N$ | ราคาต่อหน่วย | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานดิน (EARTHWORK) | | | | | | | |
| | 1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา) | ตร.ม. | 302.00 | 1.58 | 477.16 | 1.3624 | 650.08 | 600.00 |
| 2 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| | 2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต | | | | | | | |
| | 2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 15.10 | 479.74 | 7,244.07 | 1.3624 | 9,869.33 | 9,800.00 |
| 3 | งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |
| | 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต | | | | | | | |
| | **ช่วงที่1.** (1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม. | ตร.ม. | 30.80 | 322.35 | 9,928.35 | 1.3624 | 13,526.38 | 13,500.00 |
| | (2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm | ม. | 0.62 | 91.26 | 56.22 | 1.3624 | 76.59 | - |
| | (3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm | ม. | 5.54 | 63.03 | 349.44 | 1.3624 | 476.08 | 400.00 |
| | (4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm | ม. | - | - | - | 1.3624 | - | - |
| | **ช่วงที่2.**(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม. | ตร.ม. | 46.20 | 322.23 | 14,886.85 | 1.3624 | 20,281.84 | 20,200.00 |
| | (2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm | ม. | 0.92 | 91.27 | 84.34 | 1.3624 | 114.90 | 100.00 |
| | (3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm | ม. | 8.32 | 63.03 | 524.16 | 1.3624 | 714.12 | 700.00 |
| | (4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm | ม. | - | - | - | 1.3624 | - | - |
| | **ช่วงที่3.** (1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม. | ตร.ม. | 217.00 | 320.67 | 69,585.55 | 1.3624 | 94,803.35 | 94,800.00 |
| | (2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm | ม. | 4.34 | 107.33 | 465.83 | 1.3624 | 634.64 | 600.00 |
| | (3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm | ม. | 39.06 | 63.03 | 2,461.97 | 1.3624 | 3,354.19 | 3,300.00 |
| | (4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm | ม. | - | - | - | 1.3624 | - | - |
| | **ช่วงที่4.**(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม. | ตร.ม. | 8.00 | 385.49 | 3,083.95 | 1.3624 | 4,201.57 | 4,200.00 |
| | (2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm | ม. | 0.16 | 88.05 | 14.09 | 1.3624 | 19.19 | - |
| | (3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm | ม. | 1.44 | 63.03 | 90.76 | 1.3624 | 123.66 | 100.00 |
| | (4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm | ม. | - | - | - | 1.3624 | - | - |
| | | | | | - | | - | - |
| 4 | งานขุดดิน | ลบ.ม. | 60.40 | 25.00 | 1,510.00 | 1.3624 | 1,510.00 | 1,500.00 |
| | | | | | | | | - |
| | | | **รวม** | | 110,762.73 | 1.3624 | 150,355.92 | 150,300.00 |
| 5 | งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | ป้าย | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | | | | | | **สรุปรวมราคาทั้งสิ้น** | 153,300.00 |
| | | | | | | | คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน | 153,300.00 |

***ตัวหนังสือ หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน***

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายจิรศักดิ์ ทันวัน) (นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)