แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนยกระดับดินลงหินคลุก(หลังบ้านครูสุขุม) หมู่ที่ 14 บ้านตังกอ

งานดินถมขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 165.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ความเอียง 1:.0.5 หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 536.25 ลบ.ม.

งานหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ความเอียง 1:.0.5 หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 49.50 ลบ.ม.

พร้อมปรับเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการ(ตามแบบมาตรฐาน)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตังกอ หมู่ที่ 14 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 26.17 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (หนัก)	ตร.ม.	577.50	5.30	3,060.75	1.3624	4,169.97	4,100.00
2	งานหินคลุก (แน่น)	ลบ.ม.	49.50	606.45	30,019.28	1.3624	40,898.26	40,800.00
3	งานดินถม (แน่น)	ลบ.ม.	536.25	140.94	75,579.08	1.3624	102,968.93	102,900.00
								-
								-
								-
								-
			รวม		108,659.10	1.3624	148,037.16	148,000.00
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00
								151,000.00
								151,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็น

ตัวหนังสือ หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิรศักดิ์ ทันวัน)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)