

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างชลประทาน

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคลอง ลำห้วย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านระสีสันต์ ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน โดยทำการขุดลอกคลองปากบ่อกว้าง 7.00 เมตร ก้นบ่อกว้าง 5.00 ม. ยาว 500.00 ม.

ขุดลึก 2.00 เมตร ความลึกรวม 4.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุด 6,500.00 ลบ.ม.

พร้อมทำการปรับเกลียตกแต่งคันดินให้เรียบร้อยละ ตามแบบที่ อบต.นาบัว กำหนดให้เรียบร้อยละ

ประมาณการโดย นายอภิชาติ ยี่สุนศรี


ประมาณการวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร							
	1.1 ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	6,500.00	23.53	152,945.00	1.3375	204,563.94	204,500.00
	1.2 งานขนดิน	ลบ.ม.	5,000.00	11.00	55,000.00	1.3375	73,562.50	73,500.00
					-	1.3375	-	-
			<b>รวม</b>		207,945.00	1.3375	278,126.44	278,000.00
2	ป้ายโครงการ	ป้าย	1	3,000.00				3,000.00
							<b>สรุปราคารวมทั้งสิ้น</b>	
								<b>281,000.00</b>
								<b>281,000.00</b>

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นเงิน  
ตัวหนังสือ สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ)   
(นายสมบัติ สายส่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)   
(นายจิรศักดิ์ ทันวัน) กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)   
(นายอภิชาติ ยี่สุนศรี) กรรมการกำหนดราคากลาง