แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านกระยูง คุ้มอำปึล(ซ.มีทรัพย์) ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15 เมตร กลบดินด้านข้างคอนกรีต 2 ข้างตลอดแนว

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 64.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกระยูง ม.3 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 25.37 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	64.00	1.67	106.88	1.3624	145.61	100.00
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.20	479.74	1,535.17	1.3624	2,091.51	2,000.00
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	3.1(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	64.00	328.10	20,998.37	1.3624	28,608.18	28,600.00
	3.1(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	88.49	-	1.3624	-	-
	3.1(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	11.52	76.20	877.78	1.3624	1,195.89	1,100.00
	3.1(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
4	งานดิน	ลบ.ม.	0.24	78.59	18.86	1.3624	25.70	-
5	วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.40 ม.	ท่อน	-	299.07	-	1.3624	-	-
			รวม		23,537.06	1.3624	32,066.89	32,000.00
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย		-	-		-	-
							สรุปรวมราคาทั้งสิ้น	**32,000.00**

คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน **32,000.00**

ตัวหนังสือ สามหมื่นสองพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสิวิกาญจน์ แพงงาม)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ) (นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)