รายการประมาณการ

โครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำรูปทรงถ้วยแชมเปญและเจาะบาดาล ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดโครงการ

1. งานเจาะบาดาลขนาด 6 นิ้ว เจาะลึกโดยประมาณค่าเฉลี่ยลึก 90 เมตร พร้อมอุปกรณ์

2.ถังเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญขนาดความจุไม่น้อยกว่า20.00 ลบ.ม.ความสูงหอถังไม่น้อยกว่า20.00เมตรฐานรากแบบฐานแผ่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/เครื่องจักร		ราคากลาง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานฐานรากหอถัง**								
	ขุดดินถมคืน	24.50	ลบ.ม.			148.00	3,626.00	3,626.00	
	ทรายรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	411.21	1,233.63	99.00	297.00	1,530.63	
	คอนกรีต1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,626.17	1,626.17	391.00	391.00	2,017.17	
	คอนกรีต 1:2:4 (รูปทรงกระบอก 240 กก/ตร.ม.)	5.00	ลบ.ม.	1,719.63	8,598.15	391.00	1,955.00	10,553.15	
	เหล็กRB 9 มม.(SR 24)	0.077	ตัน	19,123.43	1,472.50	3300	254.1	1726.6	
	เหล็ก RB 15 มม.(SR 24)	0.5240	ตัน	17,034.12	8,925.88	99.00	51.88	8,977.75	
	ไม้แบบ30%	17.00	ตร.ม.	100.00	1,700.00	133.00	2,261.00	3,961.00	
	ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	35.00	315.00			315.00	
	น็อตสกรูยึดหอถังพร้อมแหวนขนาด 25 มม.ยาว1.10 ม.	12.00	อัน	150.00	1,800.00			1,800.00	
2	**งานหอถังเหล็กเก็บน้ำ(รวมอุปกรณ์)**								
	หอถังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแชมเปญความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม.สูงประมาณ	1.00	ถัง	265,000.00	265,000.00	พร้อมติดตั้ง		265,000.00	
	20 ม.พร้อมวัสดุอุปกรณ์งานท่อ รวมค่าแรงติดตั้ง								
3	**งานเจาะบาดาล**								
	3.1 งานเจาะบาดาลขนาด 6 นิ้ว เจาะลึกโดยประมาณค่าเฉลี่ยลึก 90 เมตร พร้อมอุปกรณ์	90.00	เมตร			1,640.00	147600	147,600.00	
	3.2 ปั๊มซัมเมอร์ส 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ท่อและสายไฟ	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00		-	21,000.00	
	3.3 เดินสายไฟฟ้า ขนาด 2.5 มม.	150.00	เมตร	16.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	3.4 ท่อ PVC 2" พร้อมอุปกรณ์	38.00	ท่อน	98.00	3,724.00			3,724.00	
	3.5 ข้อต่อ PVC	38.00	อัน	17.00	646.00			646.00	
	รวมงานฐานรากหอถัง							34,507.31	
	รวมงานหอถังเหล็กเก็บน้ำและงานเจาะบาดาล							440,370.00	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)