รายการประมาณการ

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว หมู่ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว หมู่ที่ 1 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดโครงการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/เครื่องจักร		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
8	**งานสี**				-			-	
	8.1 สีกันสนิม	1.0	ถัง	1,300.00	1,300.00			1,300.00	
	8.2สีรองพื้นปูนเก่า	1.00	กป	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
	8.3สีรองพื้นปูนใหม่	2.00	ถัง	1,500.00	3,000.00			3,000.00	
	8.4 สีน้ำมัน	2.00	กป.	400.00	800.00			800.00	
	น้ำมันผสมสี	1.00	ปี๊ป	700.00	700.00			700.00	
	ทาสีภายนอกใน	80.48	ตร.ม.			45.00	3,621.60	3,621.60	
9	**งานไฟฟ้า**								
	9.1โคมหลอดก้างปลาฟลูออเรสเซนต์คู่ พร้อมอุปกรณ์	18.00	ชุด	500.00	9,000.00			9,000.00	
	9.2เต้ารับแบบมีสายดิน 3 ชุด พร้อมอุปกรณ์	17.00	จุด	500.00	8,500.00			8,500.00	
	9.3 สวิทเดี่ยว 3 ชุด พร้อมอุปกรณ์	6.00	จุด	500.00	3,000.00			3,000.00	
						รวมทั้งสิ้น		**368,093.74**	
						Factor F		**1.3060**	
						รวมเป็นเงินงบประมาณ		**480,730.42**	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00			3,000.00	เหมารวม
								483,730.42	
10	**งานครุภัณฑ์**								
	1.1 พัดลมโคจร 18 นิ้ว(มีรีโมท)พร้อมติดตั้ง	6.00	เครื่อง	1,500.00	9,000.00			9,000.00	
								492,730.42	
						รวมเป็นเงินงบประมาณ		**492,730.42**	