

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (ช.เศรษฐี) บ้านโคกสะอาด หมู่ที่.16 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 เมตร จำนวน 11 ท่อน
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 760.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตรม ม.7 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 22.97 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ (เบา)	ตร.ม.	760.00	1.63	1,238.80	1.3607	1,685.64	1,600.00
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	38.00	479.74	18,230.12	1.3607	24,805.72	24,800.00
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา...0.15...ซม.	ตร.ม.	760.00	326.61	248,221.38	1.3607	337,754.83	337,700.00
	(2) รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm	ม.	15.20	95.65	1,453.87	1.3607	1,978.28	1,900.00
	(3) รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm	ม.	136.80	62.06	8,490.13	1.3607	11,552.51	11,500.00
	(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
					-		-	-
4	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 เมตร	ท่อน	11.00	355.00	3,905.00	1.3607	5,313.53	5,300.00
			รวม		281,539.30	1.3607	383,090.52	383,000.00
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	-	3,000.00		3,000.00	3,000.00

สรุปรวมราคาทั้งสิ้น


386,000.00

คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน

386,000.00

ตัวหนังสือ สามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสาวสิวิกาญจน์ แผงงาม)

(ลงชื่อ)



กำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



กำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(นายอภิชาติ ยี่สุนศรี)