แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน(ซ.ทิศตะวันตกวัด) บ้านกระยูง ม.3 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร กลบดินด้านข้างคอนกรีต 2 ข้างตลอดแนว

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 950.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกระยูง ม.3 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 22.47 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	950.00	1.63	1,548.50	1.3607	2,107.04	2,100.00
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	47.50	479.74	22,787.65	1.3607	31,007.16	31,000.00
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	3.1(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	950.00	329.88	313,386.56	1.3607	426,425.09	426,400.00
	3.1(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	19.00	95.69	1,818.19	1.3607	2,474.02	2,400.00
	3.1(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	171.00	62.05	10,610.28	1.3607	14,437.41	14,400.00
	3.1(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	190.00	51.65	9,812.57	1.3607	13,351.96	13,300.00
4	งานดิน	ลบ.ม.	2.85	78.59	223.98	1.3607	304.77	300.00
5	วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.40 ม.	ท่อน	-	299.07	-	1.3607	-	-
			รวม		360,187.74	1.3607	490,107.45	490,100.00
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	-	3,000.00		3,000.00	3,000.00
							สรุปรวมราคาทั้งสิ้น	**493,100.00**

คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน **493,100.00**

ตัวหนังสือ สี่แสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบา

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายจิรศักดิ์ ทันวัน) (นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)