รายการประมาณการ

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญและขยายเขตประปาหมู่บ้าน (คุ้มโคกสวาย) บ้านตระงอน หมู่ที่9 ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดโครงการ

1. ถังเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญขนาดความจุไม่น้อยกว่า20.00 ลบ.ม.ความสูงหอถังไม่น้อยกว่า20.00เมตรฐานรากแบบฐานแผ่

พร้อมอุปกรณ์ (ตามรูปแบบรายละเอียดที่ อบต. กำหนด)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/เครื่องจักร		ราคากลาง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานฐานรากหอถัง**								
	ขุดดินถมคืน	24.50	ลบ.ม.			60.00	1,470.00	1,470.00	
	ทรายรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	411.21	1,233.63	40.00	120.00	1,353.63	
	คอนกรีต1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,719.63	1,719.63	333.00	333.00	2,052.63	
	คอนกรีต 1:2:4 (รูปทรงกระบอก 240 กก/ตร.ม.)	5.00	ลบ.ม.	1,900.00	9,500.00	333.00	1,665.00	11,165.00	
	เหล็กRB 9 มม.(SR 24)	0.077	ตัน	19,123.00	1,472.47	3,300.00	254.10	1,726.57	
	เหล็ก RB 15 มม.(SR 24)	0.5240	ตัน	17,264.00	9,046.34	3,300.00	1,729.20	10,775.54	
	ไม้แบบ30%	17.00	ตร.ม.	100.00	1,700.00	100.00	1,700.00	3,400.00	
	ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	35.00	315.00			315.00	
	น๊อตสกรูยึดหอถังพร้อมแหวนขนาด 25 มม.ยาว1.10 ม.	12.00	อัน	150.00	1,800.00			1,800.00	
2	**งานหอถังเหล็กเก็บน้ำ(รวมอุปกรณ์)**								
	หอถังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแชมเปญความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม.สูงประมาณ	1.00	ถัง	275,000.00	275,000.00	พร้อมติดตั้ง		275,000.00	
	20 ม.พร้อมวัสดุอุปกรณ์งานท่อ รวมค่าแรงติดตั้ง								
							0	-	
3	**งานเดินท่อประปา**				-		-	-	
	3.1 ท่อ PVC 3" พร้อมอุปกรณ์ เช่นท่อต่อน้ำดี,ข้อลด,ข้องอ,ต่อตรง,ประตูน้ำ,ฯลฯ	225.00	ท่อน	220.00	49,500.00	25.00	5,625.00	55,125.00	
	3.1 ปั๊มน้ำแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
								-	
	รวมงานฐานรากหอถัง							34,058.37	
	รวมงานหอถังเหล็กเก็บน้ำและงานเดินท่อประปา							334,125.00	