แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน(ซ.พอเพียง) บ้านกระยูง หมู่ที่.3 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร กลบดินด้านข้างคอนกรีต 2 ข้างตลอดแนว

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 224.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกระยูง ม.3 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 18.97 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	224.00	1.56	349.44	1.3607	475.48	470.00
	1.2 ลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	95.00	350.00	33,250.00	1.3607	45,243.28	45,240.00
2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	11.20	479.74	5,373.09	1.3607	7,311.16	7,310.00
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	224.00	358.87	80,385.99	1.3607	109,381.22	109,380.00
	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm.	ม.	4.48	89.07	399.03	1.3607	542.96	540.00
	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm.	ม.	40.32	61.07	2,462.39	1.3607	3,350.58	3,350.00
	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm.	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
4	งานดิน	ลบ.ม.	0.96	78.59	75.45	1.3607	102.66	100.00
			รวม		122,295.39	1.3607	166,407.34	166,400.00
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	-	3,000.00		3,000.00	3,000.00
							สรุปรวมราคาทั้งสิ้น	**169,400.00**
							คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน	**169,400.00**

ตัวหนังสือ หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย สุกิมานิน)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)